

## QUANTITATIVO DE MATERIAIS

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU  
**OBRA:** MURO DE CONTENÇÃO  
**LOCAL:** ORLA FLUVIAL DO MUNICÍPIO DE SALTO DO CÉU  
**DATA:** JUNHO DE 2011  
**TABELA:** SINAPI - MAIO 2011  
**REVISÃO:** NR. 00

**JAMIR S. SAMPAIO**  
 ENGENHARIA PROJETOS CONSULTORIA  
 (65) 9983 5506  
[jamirsampaio@yahoo.com.br](mailto:jamirsampaio@yahoo.com.br)

ITEM	CÓD. SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	COMPRIMENTO(M)	LARGURA(M)	ALTURA(M)	ÁREA(M2)	VOLUME(M3)	TOTAL/QUANTIDADE
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1.1	74242/001	BARRAÇÃO DE OBRA	M2	15,00	3,00		45,00		45,00
1.2	7420	PLACA DE OBRA	M2	2,00		2,50	5,00		5,00
1.3	-	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UD	1,00					1,00
1.4	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UD	1,00					1,00
<b>2</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							
2.1	73962/004	ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETROESCAVADEIRA 75HP,	M2	68,00	2,50	3,45			586,50
2.2	5622	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM	M2	68,00	2,50				170,00
2.3	73964/004	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM.	M3				(PARA O CÁLCULO CONSIDEROU-SE A DIFERENÇA ENTRE O VOL. ESCAVADO E O VOL. CONCRETO)		506,85
<b>3</b>		<b>FUNDAÇÃO</b>							
3.1	73907/007	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO	M2	45,00	2,50				112,50
3.2	73972/002	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	45,00				1,77	79,65
3.3	73565	LANÇAMENTO CONCRETO P/PECAS ARMADAS PROD 2 M3/H INCL APENAS TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M COLOCACAO ADENS E	M3	45,00				1,77	79,65
3.4	1980	FORMA MADEIRA 1,4 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO	M2	45,00			8,75		393,75
	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	45,00				82,45	3.710,25

AUTOR:

JAMIR SILVA SAMPAIO  
 ENG. CIVIL - CREA 1200598296

Salto do Céu/MT, 20 de junho de 2011